

設 計 書

| | |
|------|-------|
| 工 種 | 産 企 修 |
| 修繕番号 | 第 1 号 |

| | | | | | | |
|--------|--|------|--|--------|--|---|
| 課 長 | | 課長補佐 | | 総務企画担当 | | 設計担当者 産業企画課 総務企画 担当 内 線 () 印 |
|--------|--|------|--|--------|--|---|

| | | | |
|------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 年 度 | 令 和 4 年 度 | 作 成 年 月 日 | 令 和 4 年 9 月 2 0 日 |
| 修繕名 | 勤労者福祉施設水栓設備交換修繕 | 修 繕 概 要 | |
| | | 秋田テルサおよびサンライフ秋田 | |
| | | ・水栓設備交換修繕 1 式 | |
| 施工箇所 | 秋田市御所野地藏田三丁目 1 番 1 号 ほか | 上記施設のトイレ手洗い場の既設水栓を自動水栓化する。 | |
| | | 交換水栓「自動水栓（乾電池式）」 6 1 箇所 | |
| 設計金額 | | | |
| 財源区分 | 国 補 ・ 県 補 ・ (市 単) | | |
| 施工期日 | 着手から 日間 または 令和 5 年 2 月 2 8 日 まで | | |

内訳書

水栓設備交換修繕

(第1号)

| 名 称 | 品 種 | 形状・寸法 | 員 数 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要 |
|-----------------|-----------|-------|-----|-----|--------|--------|---------------------------|
| 自動水栓(立水栓) | 乾電池式 | | 3 | 台 | | | (参考型番) ミナミサワ SS3RV |
| 自動水栓(立水栓) | 乾電池式 | | 51 | 台 | | | (参考型番) ミナミサワ SS3-VB |
| 壁付自動水栓 | 乾電池式 | | 7 | 台 | | | (参考型番) TOTO TEL20DSA |
| 自動水栓取付アダプター | | | 24 | 個 | | | (参考型番) ミナミサワ SS1PA |
| ポップアップ排水金具ユニット | | | 24 | 個 | | | (参考型番) カクダイ 494-053-32 |
| カウンター化粧フタ | | | 25 | 個 | | | (参考型番) カクダイ 6149 |
| 洗面器ホールキャップつきゴム栓 | | | 4 | 個 | | | (参考型番) カクダイ 491-020 |
| 排水金具 | 25mmPトラップ | | 7 | 個 | | | (参考型番) INAX LF-30PAL |
| 排水金具 | 32mmPトラップ | | 11 | 個 | | | (参考型番) INAX LF-105PAL |
| 排水金具 | 32mmSトラップ | | 22 | 個 | | | (参考型番) INAX LF-105SAL |
| 排水金具 | 32mmPトラップ | | 19 | 個 | | | (参考型番) INAX LF-5PAU |
| 排水金具 | 32mmSトラップ | | 2 | 個 | | | (参考型番) INAX LF-5SAU |
| 取替施工費 | | | 61 | 箇所 | | | |
| 撤去処分費 | | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | | |