坑口 (発進坑口・到達抗口) 呼び径600mm 発動発電機	代価語 C-004			1.00	対 当たり	
名称 / 規格	単位	数量	単	価	金額	摘 要
発進坑口工 呼び径600mm	箇所	1				
到達坑口工 呼び径600mm	箇所	1				
諸雑費 端数処理(5桁目切上)	式	1				
合計						
1式 当たり						

鏡切り (発進坑口・到達抗口) 呼び径600mm	代価ā C-005			1. 00	式 当たり	
名称 / 規格	単位	数量	            単       f	価	金額	摘 要
発進鏡切り工 呼び径600mm 鋼矢板Ⅲ	箇所	1				
到達鏡切り工 呼び径600mm 鋼矢板Ⅲ	箇所	1				
合計						
1式 当たり						

推進設備等設置撤去 呼び径600mm DL-N 先導体据付・搬出(分割回収)含	代価ā C-006			1. 00式	さ 当たり	
名称 / 規格	単位	数量	単 価		金 額	摘 要
推進用機器据付撤去工 DL-N	箇所	1				
先導体据付工 呼び径600mm DL-N	台	1				
先導体搬出工 呼び径600mm 分割回収 DL-N	台	1				
合計						
1式 当たり						

支圧壁工 呼び径600mm DL-N 鋼材設置・撤去	代価表 C-007			1. 00	式 当たり		
名称 / 規格	単位	数量	単 価		金額	摘	要
鋼製支圧壁工 呼び径600mm DL-N H型鋼	箇所	1					
合計							
1式 当たり							

推進用水替(ポンプ運転工) 排水量0m3/h以上10m3/h未満 揚程10m超え15m以下	代価表 C-008			1.00	)式 当たり	
名称 / 規格	単位	数量	単	価	金額	摘 要
ポンプ 運転工 排水量0m3/h以上10m3/h未満 揚程10m超え15m以下	日	100				
合計						
1式 当たり						

発進側立坑底部 Co2.67m3 型枠7.52㎡	代価: C-05:	表 3-001号 (昼)		1. 00	)式 当たり	
名称 / 規格	単位	数量	単	価	金額	摘 要
人力打設工 無筋構造物 18-8-40	m3	2. 67				
型枠工 一般型枠、無筋構造物	m2	7. 52				
合計						
1式 当たり						

発進側立坑立上り部 Co2.52m3 型枠7.41㎡ 基礎砕石2.33㎡	代価 C-05	表 3-003号 (昼)		1.00	0式 当たり	
名称 / 規格	単位	数量	単	価	金額	摘 要
人力打設工 無筋構造物 18-8-40	m3	2. 52				
型枠工一般型枠、無筋構造物	m2	7. 41				
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン40~0	m2	2. 33				
合計						
1式 当たり						

到達側立坑底部 Co2. 55m3 型枠7. 20㎡	代価: C=05:	表 3-005号 (昼)		1 00	)式 当たり	
名称 / 規格	単位	数量	単	価	金額	摘 要
人力打設工 無筋構造物 18-8-40	m3	2. 55				
型枠工 一般型枠、無筋構造物	m2	7.2				
合計						
1式 当たり						

到達側立坑立上り部 Co2.52m3 型枠7.41㎡ 基礎砕石2.33㎡	代価 C-05	表 3-006号 (昼)		1.00	0式 当たり		
名称 / 規格	単位	数量	単	価	金額	摘	要
人力打設工 無筋構造物 18-8-40	m3	2. 52					
型枠工 一般型枠、無筋構造物	m2	7.41					
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン40 <sup>~</sup> 0	m2	2. 33					
合計							
1式 当たり							

到達立坑側仕切弁部 Co2.84m3 型枠6.23㎡ 基礎砕石3.15㎡	代価 C-05	表 3-007号 (昼)		1.00	0式 当たり		
名称 / 規格	単位	数量	単	価	金額	摘要	
人力打設工 無筋構造物 18-8-40	m3	2.84					
型枠工 一般型枠、無筋構造物	m2	6. 23					
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン40~0	m2	3. 15					
合計							
1式 当たり							

不断水分岐(基礎) Co1.8m3 型枠5.6m 基礎Co1.65m3 基礎砕石7.68m	代価 C-05	表 3-008号 (昼)		1.00	0式 当たり	
名称 / 規格	単位	数量	単	価	金額	摘要
人力打設工 無筋構造物 18-8-40	m3	1.8				
人力打設工 無筋構造物 18-8-40	m3	1.656				
型枠工 一般型枠、無筋構造物	m2	5. 60				
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン40~0	m2	7. 68				
合計						
1式 当たり						