

設 計 書

	課 長	副 参 事	担 当			設計担当者 住宅政策課 住宅企画担当
年 度	令和 8 年度				作成年月日	令和 8 年 4 月 9 日
業 務 名	旭南市営住宅 1 1、1 2 号棟水道メーター取替修繕				工 事 概 要	
					本修繕は、計量法第72条および計量法施行令第18条に基づき、下記市営住宅の有効期限(8年)が満了になる水道メーターを取替えるものである。	
履 行 場 所	秋田市旭南一丁目8番				<対象箇所>	
					旭南市営住宅 1 1号棟 … 1 8箇所 1 2号棟 … 2 4箇所 合計 4 2箇所	
設 計 金 額						
財 源 区 分	(単) ・ 国 ・ 県 ・ 債					
履 行 期 日	令和 8 年 8 月 2 1 日 ま で					

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
旭南市営住宅11、12号棟水道メーター取替修繕							
	仕訳						
I. 労務・材料費			1	-- 式			
II. 共通仮設費			1	-- 式			
III. 現場管理費			1	-- 式			
IV. 一般管理費等			1	-- 式			
小 計							
V. 消費税相当額	10%		1	-- 式			
修繕費							

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I. 労務・材料費	内訳					
(1) 11号棟	対象メーター18個	1	-- 式			
(2) 12号棟	対象メーター24個	1	-- 式			
I-計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I. 労務・材料費	内訳明細					
(1) 11号棟						
乾式直読式水道メーター	20mm、パッキン付	17	-- 組			
同上取付費		17	-- 箇所			
乾式直読式水道メーター	13mm、パッキン付	1	-- 組			
同上取付費		1	-- 箇所			
配管保温	20A 50cm程度、ロックウール20mm	8.5	-- m			
配管保温	15A 50cm程度、ロックウール20mm	0.5	-- m			
メーター用保温材	再利用	18	-- 箇所			
既設メーター撤去	20mm	17	-- 箇所			
既設メーター撤去	13mm	1	-- 箇所			
配管保温撤去	20A	8.5	-- m			
配管保温撤去	15A	0.5	-- m			
発生材運搬費	保温材	1	-- 式			
発生材処分費	保温材	1	-- 式			
計 1						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I. 労務・材料費	内訳明細					
(2) 12号棟						
乾式直読式水道メーター	20mm、パッキン付	24	-- 組			
同上取付費		24	-- 箇所			
配管保温	20A 50cm程度、ロックウール20mm	12.0	-- m			
メーター用保温材	再利用	24	-- 箇所			
既設メーター撤去	20mm	24	-- 箇所			
配管保温撤去	20A	12.0	-- m			
発生材運搬費	保温材	1	-- 式			
発生材処分費	保温材	1	-- 式			
計 2						

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅱ. 共通仮設費							
共通仮設費			1	-- 式			
Ⅱ - 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅲ. 現場管理費							
現場管理費			1	-- 式			
Ⅲ-計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
IV. 一般管理費等							
一般管理費等			1	-- 式			
IV-計							